Ведомость демонтажных работ

Поз.	Наименование работ	Ед.	Кол.	Примечание
КШЭ15,	Кран шаровый фланцевый с эл/приводом Ду150	шт.	2	
КШЭ3				
КШ93,	Кран шаровый фланцевый с ручным приводом Ду150	шт.	6	
КШ99-104				
	Участок трубопровода 2.5 Перекачка - Ду150	пм	32,2	
	Участок трубопровода 2.6 Перекачка - Ду150	пм	32,2	
	Участок трубопровода 2.1 Аварийный - Ду150	пм	7,2	
	Участок трубопровода 2.2 Аварийный - Ду150	пм	5,1	
П6,П17-21	Опора подвижная бескорпусная	шт.	6	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Нач.отд.		Николаева			05.13
Проверил		Иванова			05.13
Исполнил		Николаева			05.13
Н.контр.		Морозова			05.13

4393-ТХ.ВР

Корректировка ПСД по объекту"Склад нефтепродуктов ОАО "ЯТЭК" на 2 км Маганского тракта в связи с изменениями технического регламента на моторные топлива

Технологические трубопроводы

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Ведомость демонтажных работ

ЗАО "Якутпромстройпроект" г.Якутск

Формат А4