Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шкф управления электрооогревом ШУ-1/10-100-ВТ.100 АВР 1913х1356х425мм (Рн=100кВт)	ШУ		Россия	шт	1		
2	RSX 15-2 FOJ. Греющий саморегулирующийся параллельный кабель			«Thermon»	м	428		
	с оболочкой из фторополимера, t поддержания до 65°С, t внешнего							
	воздействия до 85°С							
3	BSX 8-2 FOJ. Греющий саморегулирующийся параллельный кабель			«Thermon»	м	726		
	с оболочкой из фторополимера, t поддержания до 65°С, t внешнего							
	воздействия до 85°С							
4	BSX 10-2 FOJ. Греющий саморегулирующийся параллельный кабель			«Thermon»	м	576		
	с оболочкой из фторополимера, t поддержания до 65°С, t внешнего							
	воздействия до 85°С							
5	HTSX 9-2 OJ. Греющий саморегулирующийся параллельный кабель			«Thermon»	м	1110		
	с оболочкой из фторополимера, t поддержания до 121°С, t внешнего							
	воздействия до 250°С							
6	Terminator ZP-XP. Коробка ввода питания, t от -60°С до 232°С для трех кабелей			«Thermon»	шт	17		
	с монтажной колонкой XP, взрывозащищенная.							
7	M25s Ex d. Сальниковый ввод из латуни для бронированного кабеля с возможностью			«Thermon»	шт	27		
	осуществления заземления с внешней стороны соединительной коробки							
8	Terminator ZS/ZE. Набор для сращивания и концевой заделки греющего кабеля			«Thermon»	шт	32		
9	PETK-1. Набор для кабеля RSX, BSX и VSX состоящий из: соединительной гильзы			«Thermon»	шт	51		
	TBX-3L, оконцовки ET-6, защитного колпачка ET-80, клея RTV, кожуха							
	и наконечников. Взрывозащищенный.							
10	SCTK-1. Комплект для сращивания нагревательного кабеля BSX, VSX, RSX.			«Thermon»	шт	31		
11	B-10. Хомут из нержавеющей стали для труб до Ду 10"			«Thermon»	шт	42		
12	B-21. Хомут из нержавеющей стали для труб до Ду 21"			«Thermon»	шт	3		
13	FT-1L-33. Крепежная лента 33м х 12мм. t до 93°С			«Thermon»	рул	248		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 1343/1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Макаров			05.14
Проверил		Овсянникова			05.14
Н. контр.		Иванов			05.14

ПСД-09-2011-00-01-ЭОТ.С

Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-1) на Средневилюйском ГКМ. Расширение

Средневилюйское ГКМ	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	2
Спецификация изделий и материалов	ООО "Сибнефтегазпроект" г. Томск		

Копировал

Формат А3