

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:



№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
	Здание каменное одноэтажное			
1	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»	м ²	99,0	Кухня, раздевалка, помещение КИПиА
2	Ремонт подвесного потолка типа «Армстронг» демонтаж и монтаж конструкции потолка с добавлением новых направляющих и плиток в кол-ве 15шт	м ²	68,61	операторная
3	Смена плиток подвесного потолка «Армстронг»	м ²	7,2	30 шт
4	Ремонт штукатурки стен отдельными местами внутри здания площадью места до 0,5м2	м ²	150,68	
5	Смена деревянных дверей входных в здание на утепленные металлические с установкой доводчиков	шт/м2	2/3,4	0,9х2,0 - 1шт 0,8х2,0 - 1шт
6	Снятие со стен металлической полосы с заделкой отверстий	м.п./м ²	275/13,75	
7	Снятие и установка на место дверных наличников	м.п.	68,6	
7	Устройство оконных откосов из пластика с обрамлением уголком	М2	35,1	1,2х1,5(м) х3шт 1,5х1,5(м)х9шт
8	Обшивка перемычек над дверями и воротами гипсокартоном	М2	9,05	
8	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания	м ²	43,92	
9	Расчистка стен от старой водоэмульсионной краски	м ²	1450,77	
10	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен и оконных откосов (расшивка трещин, сплошная шпатлевка, грунтовка, окраска за два раза)	м ²	825,85	
11	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионным составом за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	м ²	168,0	
12	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (расшивка трещин, сплошная шпатлевка, грунтовка, окраска за два раза)	м ²	627,44	высота панелей 2,1м
13	Смена дверных блоков	м ²	28,8	0,8х2,0(м)-14шт, 07х2,0 (м) – 2шт
14	Разборка полов из керамогранита	м ²	136,56	
15	Снятие линолеума	м ²	71,1	
16	Устройство полов из плитки керамогранита антастатического нескользящего	м ²	207,66	
17	Улучшенная масляная окраска порогов	м	15,3	
18	Снятие облицовочной плитки со стен	м ²	40,7	туалет, душевая, кухня
19	Облицовка стен глазурованной плиткой	м ²	27,0	кухня

20	Установка вытяжки	шт	1	кухня
21	Облицовка стен пластиковыми панелями по деревянному каркасу с его устройством	м ²	91,0	туалет, душевая
22	Демонтаж решетчатого ограждения регистров	м ²	120,4	
23	Масляная окраска регистров и труб отопления за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	м ²	423,88	
24	Монтаж решетчатого ограждения регистров	м ²	120,4	Ранее демонтированного
25	Замена канализационных труб Ду100мм на пластиковые	м.п.	12,0	
26	Замена водопроводных труб Ду20 мм на пластиковые	м.п.	15,0	
27	Замена мойки со смесителем	шт	1	
28	Замена душевого смесителя с душевой трубкой	шт	1	
29	Установка кранов водоразборных диам. 15мм	шт	5	
30	Установка пластиковых плинтусов	м.п.	90,78	
31	Масляная окраска плинтуса с расчисткой старой краски до 35%	м.п.	230,44	
32	Смена врезных замков межкомнатных дверей	шт	12	
33	Расчистка штукатурки и окраски м/к колонн	М2	40,5	
34	Обшивка колонн метало сайдингом с прокладкой слоя изоляции из изоспана	М2	40,5	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Главный инженер ГПУ
 (Должность)
Начальник ЦД ГПУ
 (Должность)
Вед. инженер ОКСиР
 (Должность)


 (подпись)

 (подпись)

В.А.Горовик
 (Ф.И.О.)
И.А.Филиппов
 (Ф.И.О.)
Т.В.Кейман
 (Ф.И.О.)

Согласовано: 1-й зам.директора по безопасности ОАО «ЯТЭК»



Асадулаев М.Г.