

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

1. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приведена в общих данных комплекта ТХ	

2. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КЖ

Обозначение	Наименование	Примечание
16048.Р-90.5-КЖ	Конструкции железобетонные	

3. ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование [Перечень файлов]	Примечание [№ извещения]
	Лист 1 (1.1 – 1.2). Общие данные	
1.1	Общие данные [1.doc]	
1.2	Общие данные [1.doc]	
2	План на отм. 0,000. Сечение 1-1 [2-3.dwg]	
3	Плита монолитная ПМ1. Схема раскладки сеток плиты ПМ1. Сечение 1-1 [2-3.dwg]	

4. ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование [Перечень файлов]	Примечание [№ извещения]
	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
ГОСТ 23279-2012	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия	
ГОСТ 34028-2016	Прокат арматурный железобетонных конструкций. Технические условия	

Обозначение	Наименование [Перечень файлов]	Примечание [№ извещения]
ТУ 14-1-5543-2006	Прокат термомеханически упрочненный класса Ас500С повышенной хладостойкости для армирования железобетонных конструкций. Технические условия	
ГОСТ 6617-76	Битумы нефтяные строительные. Технические условия	
	ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
16048.Р-90.5-КЖ.ЛС1	Локальная смета на общестроительные работы [ЛС1.doc;ЛС1.arp;ЛС1.rar]	

5. ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Лист	Наименование	Примечание
3	Спецификация элементов	
3	Ведомость расхода стали	

6. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Условные обозначения, не установленные национальными стандартами, в основном комплекте рабочих чертежей не применялись.

						16048.Р-90.5-КЖ						
						Установка комплексной подготовки газа на Средневилюйском ГКМ (II этап)						
Изм.	Коп.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков. Насосная станция подачи стоков на ГФУ			Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Горемыкина			29.07.19	Р				1.1	3		
Проверил	Мороз			29.07.19								
Гл. спец.	Попов			29.07.19	Общие данные			ООО "ГПИСТРОЙМАШ"				
Н.контр.	Замыцкая			29.07.19								
ГИП	Алымов			29.07.19								

7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

7.1. Данный комплект рабочей документации выполнен на основании:

- договора 16048;
- задания на разработку рабочей документации "Установка комплексной подготовки газа на Средневилуйском ГКМ".

7.2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования;

7.3. Перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к техническим решениям и дальнейшему производству работ, ссылки на которые даны в рабочих чертежах:

- 7.3.1. СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003";
- 7.3.2. СП 25.13330.2012 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88";
- 7.3.3. СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87";
- 7.3.4. СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*";
- 7.3.5. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87".

7.4. За условную отметку 0,000 принята отметка уровня верха монолитной плиты, что соответствует абсолютной отметке 106,10.

7.5. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность сооружения.

- 7.5.1. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию:
- 1) Сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства;
 - 2) Освидетельствование грунтов основания фундаментов;
 - 3) Сдача-приемка геодезической разбивки осей сооружений;
 - 4) Подготовка основания фундаментов;
 - 5) Устройство теплоизоляционного слоя;
 - 6) Устройство бетонной подготовки;
 - 7) Освидетельствование опалубки перед бетонированием;
 - 8) Армирование фундаментов;
 - 9) Гидроизоляция фундаментов.

8. КОНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ

Изготовление, монтаж и приемку конструкций, арматурных изделий производить в соответствии с указаниями, изложенными:

- 1) На монтажных схемах и рабочем чертеже конструктивных элементов.
- 2) В СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87*"
- 3) В ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные механические соединения для железобетонных конструкций.
Общие технические условия"

Материалы, применяемые для бетонных и железобетонных конструкций, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и глав СНиП.

Земляные работы выполнять в соответствии с указаниями на чертежах, а также СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87"

Устройство фундаментов выполнять в соответствии с СП 25.13330.2012 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах."

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						16048.Р-90.5-КЖ				
						Установка комплексной подготовки газа на Средневилюйском ГКМ (II этап)				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата					
Разработал	Горемыкина				29.07.19	Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков. Насосная станция подачи стоков на ГФУ		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Мороз				29.07.19			Р	1.2	3
Гл. спец.	Попов				29.07.19					
Н.контр.	Замыцкая				29.07.19	Общие данные		ООО "ГПИСТРОЙМАШ"		
ГИП	Алымов				29.07.19					

ООО "ГПИСТРОЙМАШ"

Рабочая документация

Установка комплексной подготовки газа на
Средневиллюйском ГКМ
(II этап)

Очистные сооружения
хозяйственно-бытовых стоков.
Насосная станция подачи стоков на ГФУ

Конструкции железобетонные

16048.Р-90.5-КЖ

ЭКЗ

ООО "ГПИСТРОЙМАШ"

Рабочая документация

Установка комплексной подготовки газа на
Средневиллюйском ГКМ
(II этап)

Очистные сооружения
хозяйственно-бытовых стоков.
Насосная станция подачи стоков на ГФУ

Конструкции железобетонные

16048.Р-90.5-КЖ

ЭКЗ