

«УТВЕРЖДАЮ»

< 3 * 17 * 13 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: _____ руб.

Смета на сумму: _____ руб.

_____ / _____ / _____

_____ / _____ / _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

« _____ » _____ 20 _____ г.

Стройка: Проверка 2013

Объект: Расходный склад

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 13
на Расходный склад. Организация въезда

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E33-04-008-02	Снятие неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ вручную	1 км	0.028
2.	E33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных	1 опора	2
3.	E33-04-001-01	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных	1 опора	2
4.	C102-9061	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	1.51976
5.	E33-04-008-02	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ вручную	1 км	0.028
6.	E09-04-011-01	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т	0.47
7.	C201-0755	Откатные ворота с автоматикой	шт	1

Директор по КСир

Иванов Ф.М.

Главный специалист ОКСир

Джен И.А.

Инженер по технадзору ОКСир

Дронов К.В.