

Утверждаю

Начальник ОРИП АЗС

ОАО «ЯТЭК»

Р.А. Ядреев

« ____ » _____ 2014 г.

Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции 7 информационных стел на АЗС: №1, №2, №3, №4, №7, №9, №10 ОАО «ЯТЭК»

Основные характеристики конструкции:

Габариты – высота 8,00 метров, ширина 1,60 м.

Габариты могут меняться индивидуально, согласно существующих стел.

Облицовочный материал – алюминиево-композитная панель не менее 4 мм толщиной, толщина алюминиевого покрытия не менее 0,4 мм.

Выполнение в корпоративном стиле и фирменных цветах ОАО «ЯТЭК»

1. Предоставить на согласование эскиз на ремонтируемые стелы;
2. Произвести демонтаж элементов обшивки стелы, при возможности допускается использование демонтированных элементов при реконструкции (электронное табло, крепежные элементы, каркасная арматура);

Количество световых табло (далее лайтбокс) по 2 на каждой стеле.

АЗС №1 ул. Автодорожная, 7А 14 электронных табло:

замена светового логотипа ЯТЭК; замена обшивки; замена лайтбоксов; замена табличек с маркировкой видов ГСМ.

АЗС №2 ул. Петра Алексеева 70/2 12 электронных табло:

замена светового логотипа ЯТЭК; замена обшивки; замена лайтбоксов; замена табличек с маркировкой видов ГСМ.

АЗС №3 ул. Чернышевского 1 Я 10 электронных табло:

замена светового логотипа ЯТЭК; замена обшивки; замена лайтбоксов; замена табличек с маркировкой видов ГСМ.

АЗС №4 ул. Циолковского 24/1 10 электронных табло:

замена светового логотипа ЯТЭК; замена обшивки; замена лайтбоксов; замена табличек с маркировкой видов ГСМ.

АЗС №7 Окружное шоссе 4 км 12 электронных табло:

замена светового логотипа ЯТЭК; замена обшивки; замена лайтбоксов; замена табличек с маркировкой видов ГСМ.

АЗС №9 Вилуйский тракт 3 км 12 электронных табло:

замена светового логотипа ЯТЭК; замена обшивки; замена лайтбоксов; замена табличек с маркировкой видов ГСМ.

АЗС №10 ул. Чернышевского 99/2 12 электронных табло:

замена светового логотипа ЯТЭК; замена обшивки; замена лайтбоксов; замена табличек с маркировкой видов ГСМ.

3. произвести монтаж новых элементов обшивки стелы, в фирменных цветах ОАО «ЯТЭК»;

4. Произвести вывоз и утилизацию строительного мусора.

Объекты работ:

Сметные расчеты должны включать в себя весь перечень необходимых работ для выполнения замены обшивки и световых решений по стелам , а именно : доставка и работа необходимой техники, материалы и элементы конструкций, механизмы, все вспомогательные работ без учета зимних коэффициентов. После реконструкции необходимо предоставить чертеж в виде эскиза предлагаемого вида стелы.

Сроки выполнения работ реконструкций: до 30 июля 2014г.

Требования к технологии, режиму на объекте:

Круглосуточная, бесперебойная работа АЗС.

Производство работ на территории опасного производственного объекта

Начальник ОРП АЗС



Р.А. Ядреев