




Спецификация элементов опор 2К6-Д

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Пс-1	лист 13	Пасынок Пс-1	2	700	
Пс-2	лист 14	Пасынок Пс-2	2		
С2		Стойка С2	1		
Т6	лист 15	Траверса Т6	2		
Т7		Траверса Т7	1		
3м-1	лист 14	Затяжка 3м-1	1		
3м-3		Затяжка 3м-3	2		
3м-4	лист 15	Затяжка 3м-4	2		
3м-5		Затяжка 3м-5	2		
1		Крышка из оцинков. кров стали t=0,38мм	1,00	0,16	м2
2		Промежуточное звено PPS 226	12	0,56	
3		Натяжная изолирующая подвеска на базе полимерного изолятора ЛК70/0	12		См. лист 24
4		Болт М20-6gx250.58 ГОСТ 7795-70*	12		
5		Болт М20-6gx500.58 ГОСТ 7795-70*	18		
6		Болт М24-6gx500.58 ГОСТ 7795-70*	7	2,35	
Х-1	лист 16	Хомут Х-1	4	4,05	
	ГОСТ 5915-70*	Гайка М20	30	0,11	
	ГОСТ 11371-78*	Шайба М22	60	0,01	
	ГОСТ 5915-70*	Гайка М24	7	0,11	
	ГОСТ 11371-78*	Шайба М26	14	0,01	
		Гвозди П0,8x8 ГОСТ4028-63*	30		
7		12-А-I-ГОСТ5781-82 L=9000	1		

1. Опора устанавливается в сверленный котлован-скважину диаметром 400 мм на глубину в 3,5 метра.

Изм.	Кол.	Уч.	Лист № доп.	Подп.	Дата	126/2018-ЭС	Строительство воздушной линии электропередач напряжением 6кВ ПЛЭС- база ПМК в п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса	Стадия	Лист	Листов
ГИП			Коновалова		04.18	Электроснабжение	Р	12		
Проверил			Коновалова		04.18					
Разработал			Кудрин		04.18					
Двухцепная концевая опора 2К6-Д Угол поворота до 60°.							Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"			

A2