




II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
	Здание каменное одноэтажное			
1	Водоэмульсионная окраска стен ранее окраш. в/э краской с расчисткой до 35 %	м ²	670	
2	Улучшенная. масляная окраска ранее окраш. стен за 2 раза с расчисткой до 35 %	м ²	209	синяя
3	Масляная окраска регистров отопления и трубопроводов стальных за 2 раза			
	Труба 108мм	м	377	
	Труба 57мм	м	16	
	Труба 20мм	м	20	
	Труба 15мм	м	4	
4	Разборка покрытий полов из керамической плитки	м ²	20	
5	Устройство покрытий полов из керамической плитки	м ²	114	
6	Смена облицовки стен кафельной плиткой	м ²	14	
7	Бетонная стяжка полов 20 мм по старому бетону	м ²	208	
8	Замена дверных блоков внутренних	шт	8	дверной блок 200х90см – 6 шт, , двухстворчатые 230х135см – 1 шт, 205х135см – 1 шт

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Зам. технического директора		А.М. Валеев
(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Начальник ЦДиПГиГК		В.В. Черепенин
(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Зам. начальника ОПБиОТ		П.А. Сидоршин
(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Гл. специалист ОКСиР		В.А. Коротков
(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Специалист ОЗР и ЭБ		М.Г. Асадулаев
(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)