

[illegible]

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:


№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
	<i>Здание деревянное</i>			
1	<i>Демонтаж щита освещения</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	
2	<i>Демонтаж вводного щита</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	
3	<i>Демонтаж светильников Е27</i>	<i>шт</i>	<i>25</i>	
4	<i>Монтаж кабель-каналов 25-16</i>	<i>м</i>	<i>600</i>	
	<i>Внутренний угол</i>	<i>шт</i>	<i>60</i>	
	<i>Т-образный угол</i>	<i>шт</i>	<i>50</i>	
	<i>Внешний угол</i>	<i>шт</i>	<i>60</i>	
	<i>Поворот 90°/25х16</i>	<i>шт</i>	<i>50</i>	
	<i>Заглушка</i>	<i>шт</i>	<i>30</i>	
5	<i>Замена эл.розеток 1 клавиш открытой проводки с подкладкой</i>	<i>шт</i>	<i>8</i>	
6	<i>Замена эл.розеток 11 клавиш открытой проводки с подкладкой</i>	<i>шт</i>	<i>7</i>	
7	<i>Замена выключателей открытой проводки одноклавишных с подкладкой</i>	<i>шт</i>	<i>22</i>	
8	<i>Монтаж светильников ЛСП 2х38 с лампами</i>	<i>шт</i>	<i>25</i>	
9	<i>Монтаж светильников наружной установки</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	
10	<i>Монтаж светильников эвакуационного и резервного освещения</i>	<i>шт</i>	<i>4</i>	
11	<i>Замена распред.коробок</i>	<i>шт</i>	<i>40</i>	
12	<i>Распайка проводов в распред. Коробках</i>	<i>шт</i>	<i>40</i>	<i>СИЗ-3; СИЗ-4</i>
13	<i>Монтаж кабеля ВВГ нГ 3х2,5 в кабель канале</i>	<i>м</i>	<i>600</i>	
14	<i>Монтаж щита вводного учетно-распределительного с прибором учета электроэнергии, навесного, наружного исполнения на 12 модулей ЩУРН-3/483-036 УХЛЗ, счетчик трех фазный прямого включения. 100 А, 380 В, в т.ч Монтаж УЗО 100мА 100А 380В, 4Р – 1 шт., выключателей авт. 16А, 1Р, - 6 шт, вводного автоматического выключателя ВА 380В, 3Р, 100А – 1 шт, выключателей авт. ВА 380 В, 40А, 3Р, - 2 шт, выключателей авт. ВА 380 В, 16А, 3Р,</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	


	1 шт,			
15	Оформление электрических схем групповых сетей здания			
16	Монтаж вводного щита типа ВР-32 - 35В31250-32УХЛ3 на улице	шт	1	
17	Монтаж главной заземляющей шины на вводе в здание	м	10	4x40мм
18	Проведение замеров сопротивления изоляции с оформлением протоколов			
19	Проведение замеров сопротивления Зуп металlosвязи с оформлением протоколов			


Подписи

Зам.технического директора
(Должность)  (подпись)

Главный специалист службы технадзора
(Должность)  (подпись)

Зам.начальника ОПБиОТ
(Должность)  (подпись)

Зам.главного энергетика
(Должность)  (подпись)

Специалист ОЗР и ЭБ
(Должность)  (подпись)

Начальник ЦПГК
(Должность)  (подпись)

Валеев А.М.
(Ф.И.О.)

Коротков В.А.
(Ф.И.О.)

Сидоршин П.А.
(Ф.И.О.)

Репяхов А.В..
(Ф.И.О.)

Багаммаев Т.Х.
(Ф.И.О.)

Черепенин В.В.
(Ф.И.О.)