

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

ПАО

топливно-энергетическая компания"

"Якутская

В.И. Санников

2020 г.

"



УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ПАО "Якутская

топливно-энергетическая компания"

А. Черепанов

2020 г.

"

"



Задание на осуществление авторского надзора за строительством объектов в соответствии с проектной документацией «Установка комплексной подготовки газа на Средневилуйском ГКМ. 2 очередь строительства».

1. Наименование работ	Осуществление авторского надзора за строительством объектов в соответствии с проектной документацией «Установка комплексной подготовки газа на Средневилуйском ГКМ. 2 очередь строительства»
2. Заказчик	ПАО «ЯТЭК».
3. Исполнитель	По тендеру.
4. Требования к подрядной организации	Членство в саморегулируемой организации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ для организаций, осуществляющих деятельность в области проектирования. Наличие допуска СРО на выполнение проектных работ на особо-опасных производственных объектах.
5. Основание для авторского надзора	Федеральный закон №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.1997 года (актуальная версия).
6. Район строительства	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п.Кысыл-Сыр
7. Вид строительства	Капитальное
8. Срок выполнения работ	Июнь 2020г. - Декабрь 2020г.
9. Объекты, подлежащие авторскому надзору	Площадка блока входных ниток (60.1) Площадка 3 технологической линии (60.1) Площадка емкости аварийно-дренажной (60.2.1) Площадка подогрева конденсата. Путьевой подогреватель ПП-1 (60.3.1)

Площадка подогрева конденсата. Путевой подогреватель ПП-2 (60.3.2.)
Площадка подогрева пропиленгликоля. Насосная станция пропиленгликоля (60.4.1)
Площадка подогрева пропиленгликоля. Путевой подогреватель ПП-3 (60.4.2)
Площадка подогрева пропиленгликоля. Путевой подогреватель ПП-4 (60.4.3)
Площадка подогрева пропиленгликоля. Емкость Е-6 5м3 (60.4.4)
Площадка подогрева пропиленгликоля. Дренажная емкость ДЕ-7 12,5м3 (60.4.5)
Площадка факельного сепаратора. Сепаратор факельный СФ-2 (60.5.1)
Площадка факельного сепаратора. Конденсатосборник К-2 12,5 м3 (60.5.2)
Совмещенная факельная установка (ФСУ) Ф-3 (60.6.1)
Блок автоматики ФСУ
Блок редуцирования ФСУ
Площадка установки горизонтальной факельной ГФУ-2 (АГГ1-АМ) (60.7.1)
Блок трансформатора ГФУ-2
Блок автоматики ГФУ-2
Блок редуцирования ГФУ-2
Комплектная трансформаторная подстанция (60.8)
Электростанция дизельная (60.9.1)
Резервуар слива дизельного топлива РС-1 3 м3 (60.9.2)
Резервуар противопожарного запаса воды РВС-250 (60.11.1)
Резервуар противопожарного запаса воды РВС-250 (60.11.2)
Насосная станция противопожарного водоснабжения (60.11.4)
Блок-боксы пожарных гидрантов (60.11.5/ 60.11.6/ 60.11.7)
Емкость дождевых стоков 10 м3 (60.13)
Емкость дренажных стоков 3 м3 (60.14)
Емкость дождевых стоков 10 м3 (60.15)
Лафетный ствол ЛС (ЛС1, 2, 3, 4, 5)
Прожекторные мачты 24 м с молниеотводом (60.16/ 60.18/ 60.19/60.20/ 60.21/60.22/ 60.23/ 60.24/ 60.25/ 60.26/ 60.27)
Прожекторные мачты 32 м с молниеотводом (60.28/ 60.29/ 60.30)
Прожекторные мачты 24 м с молниеотводом (4.11)
ГРПШ №2 (3.13)

	Технологические эстакады
	Инженерные сети и коммуникации
10. Основные цели и задачи авторского надзора:	1. Осуществлять авторский надзор в соответствии с требованиями Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 г. (в действующей редакции) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». 2. Руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, соблюдать установленные требования, а также выполнять требования локальных нормативных документов (стандартов, регламентов, правил и т.д.) 3. Оценивать степень реализации проектных решений при строительстве объектов.
11. Способы и пути решения задач авторского надзора:	1. Выявлять и фиксировать в журнале авторского надзора допущенные отклонения и отступления при строительстве объектов от проектной документации, рабочей документации, действующих нормативных документов и давать рекомендации и предложения по их устранению. 2. Контролировать сроки и качество исполнения предписаний, внесенных в журнал авторского надзора. Визировать акты об устранении предписаний, внесенных в журнал авторского надзора. 3. Письменно информировать Заказчика о каждом случае отступления от проектной документации, рабочей документации, действующих нормативных документов и о несвоевременном, некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор. 4. Участвовать в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций. 5. Осуществлять выборочную проверку соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил. 6. Осуществлять выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.

	7. Согласовывать совместно с заказчиком замену предусмотренных проектом грунтов, материалов изделий и конструкций, входящих в состав возводимого сооружения или его основания, а также замену оборудования.
12. Результаты авторского надзора и отчетность	1. Журналы авторского надзора за строительством, оформленные в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».

Согласовано:

Директор по производству

А.Н. Баев

Директор по КС

Е.С. Комаров

И.о.руководителя проектного
офиса

А.В. Иванюк