

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
 А.В. Ильиных
 2015 г.

Техническое задание на поставку насосного агрегата Н-1/4 УКПГ-1

№ п/п	Заявка	ЦФО	Наименование	Ед. изм.	Кол- во
1		ОКСиР	Насосный агрегат - БЭН 1277/6-ОС Технические характеристики: Номинальная подача 140 м ³ /час Напор при номин. подаче 100 м Климатическое исполнение У2 Мощность э/дв. 37 кВт Напряжение питания 380 В Маркировка взрывозащиты IExdHBT3 Степень защиты от пыли и воды IP54 Перекачиваемая среда: дезтанизированный углеводородный конденсат плотность (лето) 486 кг/м ³ плотность (зима) 494 кг/м ³ Температура рабочая 160 °С	шт.	1

Предусмотреть 7/26 в соответствии с устройством насосного агрегата

- 1 Оборудование должно соответствовать соответствию техническому регламенту Таможенного союза Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
- 2 Температура окружающей среды от - 53 до + 35°С.
- 3 Место эксплуатации оборудования – в помещении.
- 4 Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - 53°С. Абсолютная минимальная температура района эксплуатации изделия - 61°С.
- 5 Перечень обязательной технической документации:
 - паспорт (формуляр) оборудования;
 - руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке, содержащее информацию в соответствии с п. 8 ТР ТС 010/2011;
 - сертификат или декларацию о соответствии ТР ТС 010/2011.
- 6 Комплект поставки: фланцы всасывающего и нагнетательного патрубков с уплотнительными прокладками и комплектом крепежа, ЗИП на 2 года эксплуатации, в т.ч подшипники насоса и электродвигателя.
- 7 Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
- 8 Оборудование должно быть упаковано в ящики, входные и выходные патрубки насоса закрыты заглушками.
- 9 Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2014 г.
- 10 Запрещена поставка оборудования:
 - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;
- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

Составил

Инженер по комплектации
оборудования ОКСиР

Визы согласования

Директор по КСиР

Главный механик

Главный энергетик

Г.К. Стручков

В.И. Голованов

Д.В. Кияшко

Ю.В. Шеин