

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
КФ-1		<u>Фундаментное кольцо КФ-1</u>	2		
КР-1		Каркас КР-1	128		
		<u>Детали</u>			
4		10-Ас500С ТУ14-1-5543-2006 L=5590	8	3,44	
5		10-Ас500С ТУ14-1-5543-2006 L=5335	8	3,3	
6		10-Ас500С ТУ14-1-5543-2006 L=5083	8	3,14	
7		10-Ас500С ТУ14-1-5543-2006 L=4832	8	2,98	
8		10-Ас500С ТУ14-1-5543-2006 L=4581	8	2,83	
9		10-Ас500С ТУ14-1-5543-2006 L=4329	8	2,67	
10		10-Ас500С ТУ14-1-5543-2006 L=4078	8	2,51	
11		10-Ас500С ТУ14-1-5543-2006 L=3827	8	2,36	
		<u>Каркас КР-1</u>	1	3,88	
1		10-Ас500С ТУ14-1-5543-2006 L=410	8	0,26	
2		10-Ас500С ТУ14-1-5543-2006 L=1460	2	0,90	
		<u>Материалы</u>			
		Бетон класса В30, F200, W8	31,48		м³ на 1 КФ-1
		<u>План основания</u>			
		Бетон В25, F200, W8 (ступени)	15,4		м³
		Песчаная подготовка	21,48		м³
		Песок\ местный грунт	102,6		м³
		Пеноплекс 45 t=100	214,83		м²
		Бетон В25, F200, W6 (подготовка)	21,48		м³
		Щебень t=500 мм	107,4		м³
		<u>Отмостка</u>			
	ГОСТ 23279-2012	Сетка 4С 10-Ас500С-200 10-Ас500С-200	420,8	7,77	м²
		Бетон класса В25, F200, W8	42,1		м³
		Песок	42,1		м³
12		<u>Лестница</u>	2		
	ГОСТ 23279-2012	Сетка 4С 10-Ас500С-200 10-Ас500С-200	4,12	6,0	м²
		Бетон класса В25, F200, W8	0,8		м³
		Песок	0,5		м³

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз	Поз.	Эскиз
4		8	
5		9	
6		10	
7		11	

Инф. N подл.	Подп. и дата	Взам. инф. N

						16048.Р-60.11.1-60.11.2-КЖ
						Установка комплексной подготовки газа на Среднебулюйском ГКМ (1 этап)
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	Сооружение противопожарного водоснабжения. Резервуар противопожарного запаса воды V=250м³ (2 шт.) (2 очередь)
Разработал	Ковалев				21.06.18	Стадия
Проверил	Мороз				21.06.18	Лист
Гл. спец.	Попов				21.06.18	Листов
Н. контр.	Замыцкая				21.06.18	Р
ГИП	Альмов				21.06.18	3
						000 "ГПИСТРОЙМАШ"
						Формат А3