

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

1. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приведена в общих данных комплекта ТХ	

2. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КЖ

Обозначение	Наименование	Примечание
16048.Р-60.2.1-КЖ	Конструкции железобетонные	

3. ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование [Перечень файлов]	Примечание [№ извещения]
	Лист 1 (1.1 – 1.2). Общие данные	
1.1	Общие данные [1.doc]	
1.2	Общие данные [1.doc]	
2	План. Разрез 1-1 [2-4.dwg]	
3	Разрез 2-2. Опоры ОП1-ОП5 [2-4.dwg]	
4	Плита монолитная ПМ1. План раскладки сеток плиты ПМ1. Сечение 1-1 [2-4.dwg]	

4. ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование [Перечень файлов]	Примечание [№ извещения]
	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
ГОСТ 23279-2012	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия	
ГОСТ 24379.1-2012	Болты фундаментные. Конструкция и размеры	

Обозначение	Наименование [Перечень файлов]	Примечание [№ извещения]
	ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
16048.Р-60.2.1-КЖ-титул	Титул [титул.doc]	

5. ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Лист	Наименование	Примечание
3-4	Спецификация элементов	
4	Ведомость расхода стали	

6. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Условные обозначения, не установленные национальными стандартами, в основном комплекте рабочих чертежей не применялись.

						16048.Р-60.2.1-КЖ			
						Установка комплексной подготовки газа на Средневилюйском ГКМ (I этап)			
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Площадка емкости аварийно-дренажной Аварийно-дренажная емкость АД-1,V=63м3 (2 очередь)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Штевнин				21.06.18		Р	1.1	4
Проверил	Мороз				21.06.18				
Гл. спец.	Попов				21.06.18				
Н.контр.	Замыцкая				21.06.18				
ГИП	Алымов				21.06.18	Общие данные	ООО "ГПИСТРОЙМАШ"		

Взам. инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 7.1. Данный комплект рабочей документации выполнен на основании:
- договора 16048;
 - задания на корректировку проектной и рабочей документации "Установка комплексной подготовки газа на Средневилейском ГКМ", утвержденного главным инженером ОАО "ЯТЭК" А.В. Ильиных.
- 7.2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования;
- 7.3. Перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к техническим решениям и дальнейшему производству работ, ссылки на которые даны в рабочих чертежах:
- 7.3.1. СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003";
 - 7.3.2. СП 25.13330.2012 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88";
 - 7.3.3. СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87";
 - 7.3.4. СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*";
 - 7.3.5. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87".
- 7.4. За условную отметку 0,000 принята отметка уровня верха площадки, что соответствует абсолютной отметке 105,1.
- 7.5. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность сооружения.
- 7.5.1. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию:
- 1) Сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства;
 - 2) Освидетельствование грунтов основания;
 - 3) Сдача-приемка геодезической разбивки осей сооружений;
 - 4) Подготовка основания фундамента;
 - 5) Устройство теплоизоляционного слоя;
 - 6) Устройство бетонной подготовки;
 - 7) Освидетельствование опалубки перед бетонированием;
 - 8) Армирование монолитной плиты;
 - 9) Гидроизоляция монолитной плиты;
 - 10) Устройство металлической сваи и опор;
 - 11) Антикоррозионная защита металлических конструкций.

8. КОНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ

Изготовление, монтаж и приемку конструкций, арматурных изделий производить в соответствии с указаниями, изложенными:

- 1) На монтажных схемах и рабочем чертеже конструктивных элементов.
- 2) В СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87"
- 3) В ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия"

Материалы, применяемые для бетонных и железобетонных конструкций, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и глав СНиП.

Земляные работы выполнять в соответствии с указаниями на чертежах, а также СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87"

						16048.Р-60.2.1-КЖ			
						Установка комплексной подготовки газа на Средневилуйском ГКМ (I этап)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Площадка емкости аварийно-дренажной Аварийно-дренажная емкость АД-1,V=63м3 (2 очередь)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Штевнин			21.06.18	Р		1.2		
Проверил	Мороз			21.06.18					
Гл. спец.	Попов			21.06.18					
Н.контр.	Замыцкая			21.06.18					
ГИП	Алымов			21.06.18	Общие данные		ООО "ГПИСТРОЙМАШ"		