Ведомость объемов электромонтажных работ

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Масса единицы кг	Масса общая кг
1	Демонтаж кабеля марки КРСБГ-0,66 кВ-19х1,5 мм.кв.	км	0,95		
2	Демонтаж провода марки ВВГнг-LS-0,66 кВ-5х2,5 мм.кв.	км	0,015		
3	Демонтаж провода марки ВВГнг-LS-0,66 кВ-2х1,5 мм.кв.	км	0,025		
4	Демонтаж электромагнитного пускателя типа ПМ12-010630	шт	11		
5	Монтаж кабеля ВВГнг-LS-0,66 -5х4,0 мм.кв.в операторной	км	0,010		
6	Монтаж кабеля ВВГнг-LS-0,66 -3х6,0 мм.кв.в операторной	км	0,010		
7	Монтаж кабеля КРСБГ-0,66-10х1,5 мм.кв. по кабельным эстакадам				
	и кабельным конструкциям шифра 4379	км	0,450		
8	То же, сечением 10х2,5 мм.кв.	км	0,050		
9	То же, сечением 4х2,5 мм.кв.	км	0,010		
10	То же, сечением 10х2,5 мм.кв. в стальной трубе диаметром 32 мм	км	0,030		
11	Монтаж электромагнитного пускателя типа ПМЛ-1230 в операторной	шт	1		
12	Монтаж коробки и поста управления у погружного насоса	шт	1 / 1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Нач. отд.		Пляскина			06.13
Проверил		Переточенков			06.13
Исполнил		Кычкина			06.13
Н.контр.		Морозова			06.13

4392-ЭС.ВР

Корректировка ПСД по объекту "Расходный склад для компаундирования ГСМ на территории производственной базы ОАО"ЯТЭК" на 2 км Маганского тракта в связи с изменениями технологического регламента на моторные топлива"

Наружные элетрические сети	Стадия	Лист	Листов
	П	1	1
Ведомость объемов электромонтажных работ	ЗАО "Якутпромстройпроект" г.Якутск		

Копировал

Формат А4