

Условные обозначения и изображения:

Обозначения и изображения	Наименование
━━ ‒ ‒ ━━	Граница благоустройства
106,55	Отметка дна котлованов, полов сооружений, верха обвалований
□	Проектируемое наземное сооружение
(┄┄)	Проектируемое подземное сооружение
Д-1 ○	Дождеприемник
━━━	Проектируемое ограждение
─■─■─■─	Проектируемая технологическая эстакада
─□──□─	Проектируемая эстакада 0,4 кВт
─•─•─•─	Проектируемая эстакада водопровода и тепловых сетей
┬┬┬┬	Проектируемый откос обвалования

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Координаты квадрата сетки
7	**Промежуточный парк**	
7.4	Насосная внутренней перекачки	4А+50; 3Б+50
25	**Парк стабильного конденсата**	
25.1–25.4	РВС-1 – РВС-4 V=3000 м³ (4 шт.) /стаб. газовый конденсат/	6А; 0Б+50
26	Емкость аварийная ЕД-1 V=63 м³	6А+50; 1Б
27	Емкость дренажная ЕД-2 V=12,5 м³	6А+50; 1Б
27.1	Емкость дождевых стоков V=50 м³	6А+50; 1Б
28	**Парк готовой продукции №1**	
28.1	РВС-5 V=5000 м³ /бензин АИ-92/	5А+50; 2Б
28.2	РВС-6 V=2000 м³ /бензин АИ-92/	5А; 2Б
28.3;28.4	РВС-7; РВС-8 V=3000 м³(2 шт.) /бензин АИ-80/	5А+50; 2Б+50
28.5	РВС-9 V=2000 м³ /бензин АИ-80/	5А+50; 3Б
28.6	РВС-10 V=1000 м³ /дизтопливо "Арктика"/	5А+50; 3Б
28.7	РВС-11 V=1000 м³ /дизтопливо "Зимнее"/	5А+50; 3Б
28.8	Емкость дождевых стоков V=100 м³	5А; 3Б+50
29	**Парк готовой продукции №2**	
29.1–29.4	РВС-12-РВС-15 V=5000 м³ (4 шт.) / бензин АИ-92)	5А+50; 4Б
29.5–29.8	РВС-16-РВС-19 V=5000 м³ (4 шт.) /стаб. газовый конденсат/	5А+50; 4Б+50
30	Емкость дренажная ЕД-3 V=25 м³	5А; 3Б+50
31	Емкость аварийная ЕД-4 V=63 м³	6А; 4Б+50
35	**Склад хранения метанола**	
35.1	РВС-20 V=1000 м³ /метанол/	6А+50; 0Б
35.2	РВС-21 V=1000 м³ /метанол/	6А; 0Б
35.3	Емкость дренажная ЕД-5 V=25 м³	7А; 0Б-50
35.4	Емкость дождевых стоков V=50 м³	7А; 0Б
35.5	Насосная метанола	6А; 0Б-50
	Вспомогательные сооружения	
32.1–32.2	Пожарные резервуары V=700 м³ (2 шт.)	6А; 4Б
33	Насосная противопожарного водоснабжения	6А; 3Б+50
34.1–34.8	Блок пожарных гидрантов (8 шт.)	
38.1–38.2	Емкость дождевых стоков V=50 м³	6А; 4Б+50
36	ЩСУ	5А+50; 1Б+50
37	КТПНУ	6А+50; 4Б
39	Прожекторная мачта 32 м с молниеотводом	6А; 4Б+50; 6А; 3Б
40	Прожекторная мачта 37 м с молниеотводом	6А; 3Б+50
41	Молниеотвод 25 м	6А+50; 4Б+50
42	Молниеотвод 32 м	6А; 3Б
43	Молниеотвод 37 м	5А; 4Б; 6А+50; 0Б
17	Ограждение	
9.1	Технологическая эстакада	
9.2	Кабельная эстакада	
9.3	Эстакада водопровода и тепловых сетей	

Ведомость дорог, проездов и площадок

Наименование точек	Координаты		Ширина, м	Длина, м	Тип дорожной одежды	Тип поперечного профиля
	начала	конца				
61–62	5А+17,80; 5Б+27,45	6А+30,35; 4Б+70,90	3,50	209,70	1	1
62–63	6А+30,35; 4Б+70,90	6А+30,35; 3Б+53,38	4,50	117,70	1	1
63–56	6А+30,35; 3Б+53,38	5А+09,50; 3Б+53,38	4,50	120,90	1	1
63–64	6А+30,35; 3Б+53,38	6А+69,00; 2Б+09,80	4,50	126,20	1	1
65–66	7А+31,30; 1Б+26,75	7А+11,80; 1Б+26,75	3,50	19,50	3	1
66–67	7А+11,80; 1Б+26,75	6А+16,20; 1Б+26,75	3,50	95,60	3	1
67–68	6А+16,20; 1Б+26,75	6А+16,20; 0Б-17,80	3,50	144,60	3	1
68–69	6А+16,20; 0Б-17,80	6А+96,60; 0Б-17,80	3,50	80,40	3	1
69–70	6А+96,60; 0Б-17,80	7А+11,80; 0Б+21,25	3,50	41,95	3	1
70–66	7А+11,80; 0Б+21,25	7А+11,80; 1Б+26,75	3,50	105,50	3	1
71–72	6А+92,35; 5Б+07,80	6А+27,65; 5Б+07,80	4,00	14,70	1	1
Площадка 1	6А+65,60; 5Б+05,85	6А+77,60; 5Б+17,85	12,00	12,00	1	1
Площадка 2	6А+32,60; 4Б+07,15	6А+37,10; 4Б+31,15	4,50	24,00	1	1
Площадка 3	6А+27,45; 0Б-37,20	6А+39,45; 0Б-25,20	12,00	12,00	3	1

Основные показатели

Наименование	Ед.изм.	Количество
Площадь территории в границах благоустройства	м²	67687
Площадь застройки	м²	37148
Площадь покрытия (дорог, проездов и площадок, тротуаров)	м²	6400
Площадь озеленения	м²	24139
Площадь используемой территории	м²	43548
Коэффициент застройки	%	54
Коэффициент использования территории	%	64

1. Генеральный план разработан на топосъемке масштаба1:500, выполненной ООО "Якутгазпроект" в 2012 г. Плановую разбивку сооружений, проездов, площадок выполнить от строительной координатной сетки.
2. Вынос в натуру строительной сетки выполнить по привязкам, указанным на чертеже Приложения Б "Разбивочный план территории комплекса" ПСД-09-2011-ПЗУ, разрабатываемым ООО "Сибнефтегазпроект" в 2012 году.
3. Места расположения репера 2 и репера 3 определить по топосъемке, выполненной ООО "Стройизыскания" в 2011 году (09.2011.00-ИИ)

Базис 1 проведен под углом 28,6743° через точку Rp2 (105.50/105.17), расположенную на линии, проходящей через закрепленные на местности точки Rp2 (105.50/ 105.17) и Rp3 (105.89/105.49).

Базис 2 проведен через закрепленную на местности точку Rp 2 (105.50/ 105.17), перпендикулярно базису 1.

4. Привязка зданий дана в осях. Размеры даны в метрах. Радиус поворота, не указанный на чертеже, равен 8м.

Приложение Б

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Провер.	Алина				05.12
Разраб.	Турнаева				05.12
Н.контр.	Иванов				05.12

ПСД-0112/06.12-ПЗУ

Комплекс переработки газового конденсата производительностью 100 тысяч тонн сырья в год на Средневилюйском ГКМ.
Реконструкция резервуарного парка.

	Стадия	Лист	Листов
Резервуарный парк.	П		1

Разбивочный план
резервуарного парка
М 1:500

ООО "Сибнефтегазпроект"
г.Томск

Инв.№974

Формат А1х3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
974		