



Ростелеком

Открытое акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
ФИЛИАЛ САХАТЕЛЕКОМ

ул. Курашова, 22
г. Якутск, Россия 677000
тел.: (4112) 34-08-48, факс: (4112) 42-40-10
e-mail: telecom@stc.dv.rt.ru, www.rt.ru

25.06.2013г. № 0807/05/2696-13

На №2063-36 от 10.06.2013г.

г.Якутск

**Исполнительному директору
ОАО «Якутская топливно-
энергетическая компания»**

А.А. Смирнову

**г. Якутск,
ул. П. Алексеева, 76
тел:(4112) 401-401
факс:(4112) 401-592**

По выносу кабелей связи в зоне заезда,
выезда большегрузного транспорта на
территорию базы ОАО «ЯТЭК»
Адрес: г. Якутск, Маганский тракт, 2 км.

Технические условия

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком» сообщает, что для выноса кабелей связи в зоне заезда, выезда большегрузного транспорта на территорию базы ОАО «ЯТЭК» Вам необходимо выполнить:


1. Установку опор L-11 м. – 2 шт.
2. Перед началом работ согласовать места установок опор с линейно-техническим цехом №35 филиала Сахателеком – начальник Н.В. Белов и со всеми заинтересованными организациями.
3. Перекладку кабелей на новые установленные опоры:
 - ТППЭпЗ-200х2х0,4, ЗП-4, 5, КЦ-Газпром;
 - ТППЭпЗ-100х2х0,4, ЗП-6, КЦ-Газпром;
 - ТППЭпЗ-10х2х0,4, ЗП-3(00-09), КЦ-Газпром;
 - ТППЭпЗ-50х2х0,4, Р-5(50-99), РШ 20402;
 - Оптический кабель ОК-62, КЦ-Газпром – КЦ-Марха;
 - Оптический кабель ОК-217, КЦ-Газпром – Маг. Тр. 2 км. д.2;
 - ТППЭпЗ-10х2х0,4 – 2 шт., МСС КЦ-Газпром – КЦ-Марха.
4. Место установки опоры согласовать с МУП «Архитектурно-планировочное предприятие».

5. После выполнения работ выполнить демонтаж освободившейся опоры попадающей в зону заезда, выезда большегрузного транспорта.

Колоколов Д.А.
(4112) 407360

6. При приемке выполненных работ предоставить проектную и исполнительную документацию.
7. Пересечение с ЛЭП выполнить согласно СН и П.
8. Перед началом работ согласовать:
 - Схему выноса кабелей с линейно-техническим цехом №35 филиала Сахателеком – начальник Н.В. Белов, тел:(4112) 32-15-66.
9. При выполнении работ по установке опор вызвать представителя линейно-технического цеха №35 филиала Сахателеком – начальник Н.В. Белов, тел:(4112) 32-15-66.
10. Перекладку кабелей выполнить при температуре не ниже -25С.
11. Срок действия технических условий один год.

**Заместитель директора филиала-
Технический директор**



С.К. Кан