



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
1	15.06.17

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

РВС 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 Склад нефтепродуктов, г. Якутск,
Маганский тракт, 2 км

Материально ответственное лицо

Начальник ЦХиП Будко С.Н.

Инвентарный номер объекта

Дата ввода в эксплуатацию

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Необходим ремонт отмостки резервуаров 1.1, 1.2 с объемами 1000м ³ ; 1.3, 1.4 с объемами 2000м ³	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
Отмостка РВС 1.1; 1.2 1000м ³ (с объемами)				
1	Разборка бетонной отмостки толщиной 80 мм/ с арматурной сеткой диаметром Ø5 мм Вр-I	м ³	14,24	По 7,12 м ³ на 1 РВС
2	Разборка насыпи из гравия и ПГС	м ³	42,38	По 28 м ³ на 1 РВС
3	Насыпь гравийно-песчаной смеси для откоса с трамбованием – ранее разобранной	м ³	42,38	По 28 м ³ на 1 РВС
4	Устройство насыпи из гравия толщиной 60 мм с трамбованием в ПГС -178 м ²			
5	Устройство отмостки толщиной 80 мм из бетона В12,5 F200 W8 с армированной сеткой Ø5 мм Вр-I с ячейкой 150x150мм	м ³	14,24	По 7,12 м ³ на 1 РВС

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
Отмостка на один РВС 1.3 (с объемом 2000м ³)				
1	Разборка бетонной отмостки толщиной 80 мм/ с арматурной сеткой диаметром Ø5 мм Вр-I	м ³	9,5	
2	Разборка насыпи из гравия и ПГС	м ³	21,78	
3	Насыпь гравийно-песчаной смеси для откоса с трамбованием – ранее разобранной	м ³	21,78	
4	Устройство насыпи из гравия толщиной 60 мм с трамбованием в ПГС – 118,75 м ²			
5	Устройство отмостки толщиной 80 мм из бетона В12,5 F200 W8 с армированной сеткой Ø5 мм Вр-I с ячейкой 150x150мм	м ³	9,5	

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
<i>Отмостка на один РВС 1.4 (с объемом 2000м³)</i>				
1	Разборка бетонной отмостки толщиной 80 мм/ с арматурной сеткой диаметром Ø5 мм Вр-I	м³	9,5	
2	Разборка насыпи из гравия и ПГС	м³	21,74	
3	Насыпь гравийно-песчаной смеси для откоса с тромбованием	м³	21,74	
4	Устройство насыпи из гравия толщиной 60 мм с тромбованием в ПГС			
5	Устройство отмостки толщиной 80 мм из бе- тона В12,5 F200 W8 с армированной сеткой Ø5 мм Вр-I с ячейкой 150x150мм	м³	9,5	

Подписи комиссии*:

Начальник УКС и Р

(Должность)

(подпись)

В.А. Ступак

(Ф.И.О.)

Начальник ЦХиП

(Должность)

(подпись)

С.В. Будко

(Ф.И.О.)

Начальник ПКБ УКСиР

(Должность)

(подпись)

Д.З. Коновалова

(Ф.И.О.)

Главный специалист СБ

(Должность)

(подпись)

А.А. Волгин

(Ф.И.О.)

Начальник отдела промышленной
безопасности и охраны труда

(Должность)

(подпись)

Р.Э. Тузи

(Ф.И.О.)

Инженер УКСиР

(Должность)

(подпись)

В.В. Иванов

(Ф.И.О.)



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
1	29.05.2017

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

РВС 2.1; 2.2; 2.3 Расходного склада для компаундирования, г. Якутск, Маганский тракт, 2 км

Материально ответственное лицо

Начальник ЦХиП Будко С.Н.

Инвентарный номер объекта

Дата ввода в эксплуатацию

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Необходим ремонт отмостки резервуаров 2.1; 2.2 с объемами 1000м ³ ; 2.3 с объемом 700 м ³	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	Разборка бетонной отмостки толщиной 80 мм/ с арматурной сеткой диаметром Ø5 мм Вр-I	м ³	18	По 6 м ³ на 1 РВС
2	Разборка насыпи из гравия и ПГС	м ³	42,6	По 23 м ³ на 1 РВС
3	Насыпь гравийно-песчаной смеси для откоса с тромбованием	м ³	42,6	По 23 м ³ на 1 РВС
4	Устройство насыпи из гравия толщиной 60 мм с тромбованием в ПГС	м ³		
5	Устройство отмостки толщиной 80 мм из бетона В12,5 F200 W8 с армированной сеткой Ø5 мм Вр-I с ячейкой 150x150мм	м ³	18	По 6 м ³ на 1 РВС

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

Начальник УКС и Р

(Должность)

Начальник ЦХиП

(Должность)

Начальник ПКБ УКСиР

(Должность)

Главный специалист СБ

(Должность)

/Начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда

(Должность)

Инженер УКСиР

(Должность)

В.А. Ступак

(Ф.И.О.)

С.В. Будко

(Ф.И.О.)

Д.З. Коновалова

(Ф.И.О.)

А.А. Волгин

(Ф.И.О.)

Р.Э. Туги

(Ф.И.О.)

В.В. Иванов

(Ф.И.О.)



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
2	15.05.2017

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

Административное здание ЦХиП, г. Якутск, Маганский тракт, 2 км

Материально ответственное лицо

Начальник ЦХиП Будко С.В.

Инвентарный номер объекта

Дата ввода в эксплуатацию

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Влага, попадающая на пол душевой, протекает через перекрытие в санузел	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

Косметический ремонт в душевой и в санузле

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
Душевая				
1	Демонтаж душевого поддона стального	шт.	1	С последующей установкой
2	Демонтаж Водонагревателя объемом 50 л	шт.	1	С последующей установкой
3	Демонтаж ПВХ труб диаметра 20 мм ХВС и ГВС	м	9,3	С последующей установкой
4	Демонтаж керамических плит с пола и стен	м ²	4,4	
5	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм	м ²	2,6	
6	Нанесение грунтовки	м ²	4,4	
7	Нанесение обмазочной гидроизоляции	м ²	4,4	
8	Установка керамических плит на пол и стены	м ²	4,4	
10	Покраска стен и потолка водоэмульсионной водостойкой краской с расчисткой до 10%	м ²	11	
11	Монтаж душевого поддона	шт.	1	
12	Монтаж Водонагревателя объемом 50 л	шт.	1	
13	Монтаж ПВХ труб диаметра 20 мм ХВС и ГВС	м	9,3	

Санузел				
2	Покраска стен и потолка водэмульсионной водостойкой краской с расчисткой до 35%	м ²	10,2	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

Начальник УКС и Р

(Должность)

(подпись)

В.А. Ступак

(Ф.И.О.)

Начальник ЦХиП

(Должность)

(подпись)

С.В. Будко

(Ф.И.О.)

Главный специалист ОКС и Р

(Должность)

(подпись)

Л.Е. Заозерская

(Ф.И.О.)

Главный специалист СБ

(Должность)

(подпись)

А.А. Волгин

(Ф.И.О.)

Начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда

(Должность)

(подпись)

Р.Э. Туги

(Ф.И.О.)

Инженер УКСиР

(Должность)

(подпись)

В.В. Иванов

(Ф.И.О.)



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
3	22.05.2017 г.

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта	Мастерская УИТ, Маганский тракт, 2км
Материально ответственное лицо	Начальник ЦХ и П Будко С.В.
Инвентарный номер объекта	№
Дата ввода в эксплуатацию	

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Необходима полная смена трубопроводов систем отопления и отопительных приборов	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
	Мастерская УИТ			
1.	Отопление			
	Демонтаж регистров из стальных труб Ду108	м	120	
	Разборка трубопроводов отопления стальных Ду40мм	м	52	
	Ду25мм		11	
	Установка регистров из стальных труб Ду108мм	м	126	
	Вентиль сбросной шаровый бронза Ду15мм	шт	5	
	Резьба Ду15	шт	5	
	Отвод Ду40мм	шт	2	
	Отвод Ду25мм	шт	8	
	Труба стальная Ду40	м	2,5	
	Уголок равнополочный 50х50ммтолщ 5мм	м	2,5	
	Кронштейн крепления регистра толщ. 25мм	шт	13	
	Лист стальной горячекатаный толщ 5 мм	кв.м.	1	заглушки регистра

Прокладка трубопроводов отопления			
Труба стальная Ду57	м	7	
Труба стальная Ду40	м	51	
Труба стальная Ду25	м	11	
Кран шаровый Ballotax Ду50 вварной	шт	2	
Отвод Ду50	шт	6	
Дренажный вентиль бронза Ду15	шт	2	
Резьба Ду15	шт	2	
Окраска труб стальных в 2 слоя масляной краской	М2	952	
Заделка мест прохода труб в стенах, перегородках и перекрытиях	шт	2	
Вывоз демонтированных труб и регистров	тн.	1,73	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

Начальник УКС и Р

(Должность)

(подпись)

В.А. Ступак

(Ф.И.О.)

Начальник ЦХ и П

(Должность)

(подпись)

С.В. Будко

(Ф.И.О.)

Главный энергетик

(Должность)

(подпись)

Ю.В. Шеин

(Ф.И.О.)

Главный специалист СБ

(Должность)

(подпись)

А.А. Волгин

(Ф.И.О.)

Начальник ОПБ и ОТ

(Должность)

(подпись)

Р.Э. Тузи

(Ф.И.О.)

Инженер теплотехник СГЭ

(Должность)

(подпись)

И.Н. Мельников

(Ф.И.О.)



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
⚡	22.05.2017.

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта	<u>Проходная КПП ЦХиП, Маганский тракт, 2км</u>
Материально ответственное лицо	<u>Начальник ЦХ и П Будко С.В.</u>
Инвентарный номер объекта	<u>№</u>
Дата ввода в эксплуатацию	<u></u>

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Необходима частичная смена трубопроводов систем отопления и отопительных приборов	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
	Проходная КПП ЦХиП			
1.	Отопление			
	Демонтаж регистров из стальных труб Ду159	м	18	
	Разборка трубопроводов отопления стальных Ду40мм	м	15	
	Установка радиаторов алюминиевых 500/100 9 секций	шт	2	
	Установка: Регистр из ст. труб Ду89 4 нитки по 2 м	шт	3	
	Универсальный комплект TENRAD для монтажа радиаторов 1х1/2 с кронштейнами	шт	5	
	Кран шаровой Ду20		3	
	Отвод Ду20		6	
	Резьба Ду20 (короткая)	шт	3	
	Сгон Ду20		6	
	Муфта Ду20 сталь		3	
	Контра гайка Ду20 сталь		6	
				В комплекте: переходник, пробка, маевского, кронштейн.

	Прокладка трубопроводов отопления	м	20	
	Труба стальная Ду40			
	Труба стальная Ду20			
	Кран шаровой Ду40			
	Резьба Ду40			
	Отвод Ду40			
	Отвод Ду20		6	
	Окраска труб стальных в 2 слоя масляной краской	М2	15	
	Заделка мест прохода труб в стенах, перегородках и перекрытиях	шт	1	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

Начальник УКС и Р

(Должность)

(подпись)

В.А. Ступак

(Ф.И.О.)

Начальник ЦХиП

(Должность)

(подпись)

С.В. Будко

(Ф.И.О.)

Главный энергетик

(Должность)

(подпись)

Ю.В. Шеин

(Ф.И.О.)

Главный специалист СБ

(Должность)

(подпись)

А.А. Волгин

(Ф.И.О.)

Начальник ОПБ и ОТ

(Должность)

(подпись)

Р.Э. Туги

(Ф.И.О.)

Инженер теплотехник СГЭ

(Должность)

(подпись)

И.Н. Мельников

(Ф.И.О.)



Номер документа	Дата составления
5	22.05.17г.

Наружные сети канализации ЦХ и П,

Нестеров М.С.

[illegible]

.....

выявили следующие дефекты:

[illegible]

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
	Демонтаж			
	Демонтаж трубопроводов (спутник) Ду89мм	м	17	В подземной гильзе Ду500мм
	Демонтаж трубопроводов (отопление) Ду150мм	м	17	В подземной гильзе Ду500мм
	Монтаж			
	Монтаж трубопроводов (спутник) Дн89мм (труба Дн89мм поставка заказчика)	м	17	В подземной гильзе Ду500мм
	Монтаж трубопроводов (отопление) Ду150мм (труба Ду150 поставка заказчика)	м	17	В подземной гильзе Ду400мм
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов кузбаслаком в2 слоя	кв. м.	15	Дн159мм-1 трубы Дн89мм-1 труба
	Изоляция труб пергамином рубероидом	М2	12	
	Изоляция изовером тол. 65 мм – утеплитель поставка заказчика)	м3	1	
	Обертывание поверхности изоляции стеклотканью	м2	19	
	Обертывание поверхности изоляции деревянной рейкой.	м2	19	Толщина рейки 20 мм
	Выемка грунта	м3	4	

(Подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

Начальник У КС и Р

(Должность)



(подпись)

В.А. Ступак

(Ф.И.О.)

Главный энергетик

(Должность)



(подпись)

Ю.В. Шейн

(Ф.И.О.)

Зам. директора по ЗР и ЭБ

(Должность)



(подпись)

А.А. Волгин

(Ф.И.О.)

Начальник ОПБ и ОТ

(Должность)



(подпись)

Р.Э. Туги

(Ф.И.О.)

Инженер теплотехник

(Должность)


(подпись)

И.Н. Мельников

(Ф.И.О.)

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

[illegible]

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

И.о. начальника УКС и Р

(Должность)

Главный специалист СБ

(Должность)

Инженер УКСиР

(Должность)

Начальник отдела промышленной
безопасности и охраны труда

(Должность)

Ведущий специалист СВК

(Должность)

Начальник УТ

(Должность)

B.A. Ступак

(Ф.И.О.)

А.А. Волгин

(Ф.И.О.)

В.В. Иванов

(Φ.Π.Ο.)

P.Э. Тузиги

(Ф.И.О.)

А.В. Михайлов

(Ф.И.О.)

Е.С. Лазуренко

(Ф.И.О.)

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
	Здание арочный склад №4			
	Электромонтажные работы			
	Демонтаж светильников	шт	40	
	Монтаж светодиодных прожекторов СДО-200 Вт ASD	шт	10	
	Монтаж светодиодных прожекторов СДО-100 Вт ASD	шт	2	
	Монтаж светильников потолочных светодиодных 30 Вт (Промышленный светодиодный пылевлагозащищенный светильник Айсберг 30 Вт, 3000 Лм, IP 65, 220V, 1270*150*100, Эконом)	шт	27	
	Монтаж светильников потолочных светодиодных 56 Вт (Торгово-промышленный светодиодный пылевлагозащищенный светильник Айсберг 56Вт, 6600 Лм, IP 65, 220V, 1270*150*100, цвет холодный белый, теплый белый, нейтральный белый)	шт	16	
	Монтаж РЩ металлический с 3-х фаз эл. счетчиком, с автоматами ВА32А, ВА 25 А, ВА 10 А, ВА 10 А, ВА 10 А, ВА 10 А, ВА 10А, ВА 16А, 3 контактора модульных 25 А.	шт	1	
	Демонтаж РЩ	шт	1	
	Демонтаж электропроводки	м	550	
	Монтаж вводного кабеля ВВГнг-LS 5х10 в металлической трубе	м	120	
	Монтаж электропроводки кабелем ВВГнг-ls 5х2.5 в металлорукаве d=16 мм, на подвеске (стальная проволока 2,5 мм.)	м	350	
	Монтаж электропроводки кабелем ВВГнг-ls 5х2.5 в существующей трубе d=25	м	150	
	Монтаж выключателей	шт	5	
	Монтаж розеток	шт	2	
	Расключение электропроводки произвести согласно электрической схемы			

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

Начальник УКС и Р

(Должность)

(подпись)

В.А. Ступак

(Ф.И.О.)

Начальник УМПР

(Должность)

(подпись)

А.Н. Синько

(Ф.И.О.)

Главный энергетик

(Должность)

(подпись)

Ю.В. Шейн

(Ф.И.О.)

Главный специалист СБ

(Должность)

(подпись)

А.А. Волгин

(Ф.И.О.)

Начальник ОПБ и ОТ

(Должность)

(подпись)

Р.Э. Тузи

(Ф.И.О.)

Главный специалист СГЭ

(Должность)

(подпись)

М.С. Нестеров

(Ф.И.О.)

[illegible]

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

[illegible]

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

Начальник УКС и Р

(Должность)

Главный специалист СБ

(Должность)

Начальник УМПР

(Должность)

Начальник отдела промышленной
безопасности и охраны труда

(Должность)

Ведущий специалист СВК

(Должность)

Инженер УКС и Р

(Должность)

В.А. Ступак

(Ф.И.О.)

A.A. Волгин

(Ф.И.О.)

А.Н. Синько

(Ф.И.О.)

Р.Э. Тузиги

(Ф.И.О.)

А.В. Михайлов

(Ф.И.О.)

В.В. Иванов

(Ф.И.О.)

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
	Демонтаж			
	Разборка тепловой изоляции	М2	134	
	Демонтаж задвижек д 100 мм	шт	1	
	Демонтаж трубопроводов Ду100мм	м	84	
	Монтаж			
	Прокладка трубопровода ХВС д 108мм	м	84	По существующим опорам
	Установка отводов д 108мм 90°	шт	6	
	Установка задвижки д 100 мм	шт	1	
	Фланец стальной приварной д100	шт	2	
	Установка кранов дренажа д 20мм	шт	2	
	Окраска трубопроводов кузбаслаком в 1 слой	кв.м.	113	Дн159мм-2 трубы Дн108мм-1 труба
	Изоляция труб пергамином	М2	99	
	Изоляция изовером толщ 65мм	М3	7,56	
	Обертывание поверхности изоляции стеклотканью	М2	134	
	Обертывание поверхности изоляции металлической оцинкованной жестию	М2	134	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

Начальник У КС и Р

(Должность)

Главный энергетик

(Должность)

Зам. директора по ЗР и ЭБ

(Должность)

Начальник ОПБ и ОТ

(Должность)

Инженер теплотехник

(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.А.Ступак

(Ф.И.О.)

Ю.В.Шеин

(Ф.И.О.)

А.А. Волгин

(Ф.И.О.)

Р.Э. Тузи

(Ф.И.О.)

И.Н.Мельников

(Ф.И.О.)