

«Утверждаю
Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
А.В. Ильиных
«23» 03 2015 г.

Техническое задание на поставку термопреобразователей

П.№	Заявка	ЦФО	Наименование	Длина	Ед. изм.	Кол-во
1	404	КИПиА	Термометры сопротивления ДТС224-50М.В3.43/1.5		шт	10,00
2	405	КИПиА	Термометры сопротивления с унифицированным выходом 4-20ма (-50+100С) ТСМУ 002	L=100мм D=8мм	шт	30
3	405	КИПиА	Термометры сопротивления с унифицированным выходом 4-20ма (-50+250С) ТСПУ 002	L=100мм D=8мм	шт	10
4	405	КИПиА	Термометры сопротивления с унифицированным выходом 4-20ма (-50+250С) ТСПУ 002	L=250мм D=8мм	шт	5
5	405	КИПиА	Термометры сопротивления с унифицированным выходом 4-20ма (-50+400С) ТСПУ 002	L=100мм D=8мм	шт	15
6	405	КИПиА	Термометры сопротивления с унифицированным выходом 4-20ма (-50+500С) ТСПУ 002	L=100мм D=8мм	шт	5
7	323	УТ	Преобразователь температуры ТСПУ-9304 постоянный ток 4-20 ма 10-24В диапазон температур -50...+400, виброустойчивый. (в комплекте с защитной гильзой)	L=120мм D=10мм	компл	4
Итого					шт	75

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, техническим условиям и законодательству об обеспечении единства измерений.

9.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

9.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г.

9.4. Каждый контрольно-измерительный прибор должен иметь свидетельство об утверждении типа (на русском языке), первичную заводскую поверку (действующую на территории РФ), методику поверки и руководство по эксплуатации (на русском языке)

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
- после капитального или восстановительного ремонта;
- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

9.5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.6. Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Визы согласования

Нач. уч. КИПиА

Д.С. Хотылев

Зам. нач. УТ

Е.С. Лазуренко

Зам. главного метролога

А.А. Кудряшов

Согласовано: *Заместитель ген. ТЭП в связи с отсутствием*
ЗМН.