

«Утверждаю»
Технический директор

ОАО «ЯТЭК»
А.П.Кочкин
«___» _____ 2013 год

Техническое задание
на выполнение проекта «Детского ясли-сада на 140 мест»
в п. Кызыл-Сыр Вилпойского улуса РС(Я)»

№ № п/п	Наименование показателей	Содержание
1	2	3
1.	Наименование объекта основание для проектирования	«Детский ясли-сад на 140 мест в п. Кызыл-Сыр, Вилпойского улуса, Республика Саха (Якутия)».
2.	Цель проектирования	
3.	Вид строительства	Новое строительство.
4.	Заказчик	Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания».
5.	Район строительства	пос. Кызыл-Сыр, Вилпойский улус, Республика Саха (Якутия).
6.	Срок проектирования	Начало декабря 2013 г. Окончание – февраль 2014г.
7.	Стадийность проектирования	Рабочий проект.
8.	Требование по вариантной конкурсной разработке	Не требуется
9.	Особые строительства условия	Климатический район строительства - 1А, Наличие вечномерзлых грунтов.
10.	Основные технико- экономические показатели	Здание трехэтажное каменное Мощность – 140 мест Класс ответственности здания – II. Площадь застройки – 1900 м ²

		Общая площадь – 1350м ² Строительный объем – 7550 м ³
11	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания	Повторное применение проекта стадии Р Детского ясли – сада на 140 мест
12	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих, ограждающих конструкций	Фундаменты – (Использование грунтов основания по 1 принципу) сваи сборные железобетонные; Рандбалки – монолитные железобетонные; Стены – из мелких бетонных камней с утеплителем из минераловатных плит «Базалит»; Перекрытия – сборные ж/б плиты. Окна, двери – ГОСТ и серия сертифицированные по РС(Я); Кровля – чердачная двухскатная их металлочерепицы.
13	Государственная экспертиза	1. Проект должен пройти государственную экспертизу (оплата по договору услуг экспертных органов осуществляется Заказчиком, в случае повторных экспертиз, в виду отрицательных заключений по проектной документации – оплата осуществляется Проектровщиком). 2. Все замечания государственной экспертизы устраняются исполнителем безвозмездно и в сроки, установленные экспертной организацией. 3. Исполнитель осуществляет сопровождение проекта во время прохождения экспертизы.
14	Требование по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	Не требуется
15	Требования по необходимости выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	Не требуется
16	Требования по необходимости выполнения демонстрационных материалов, их состав и форма	Не требуется

17	Требования к разработке противопожарных мероприятий	В соответствии с действующими нормами и правилами противопожарной безопасности.
18	Рабочая документация	1. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» 2. Графическую часть (чертежи) проектной документации выполнить по маркам, составу и объёму рабочей документации.
19	Перечень и объем выполняемых работ	1. Выполнение топографической съемки объекта с последующим ее утверждением у Заказчика. 2. Инженерные изыскания в объеме, необходимом для разработки проектной документации с оформлением отчета инженерных изысканий, для прохождения Государственной экспертизы.
20	Исходные данные для проектирования	Заказчиком выдаются следующие исходные данные: 1. Технические условия на подключение инженерным коммуникациям.
21	Порядок сдачи работ	Количество экземпляров на бумажном носителе – 6 экз., а так же 2 экз. – полная электронная версия на электронном носителе. Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием разработчика, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться файл содержания. Документация на электронном носителе представляется в следующих форматах: - для использования в разработке технической документации: - чертежи – AutoCAD Drawing (*.dwg) версии 15 (2002) и выше; - текстовая документация – форматы версии MS Office версии 2000 и выше (*.doc, *.xls, *.mdb, *.ppt); - чертежи основных комплектов в формате Autodesk Design Web format (*.dwt); текстовая документация – Adobe Portable Document format (*.pdf, *.tif); Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.

Главный энергетик



Э.Т. Ахсанов

Инженер-экономист ОПиУКВ



Ф.В.Одинцова

Начальник ОПБ и ОТ


Р.Э. Тути

Начальник ОКСиР



Д.А. Максимов

Начальник ПКБ



С.А. Аммосова